

KAG / Objekt / Bezeichnung	Brutto	MWST	Netto
Gesamttotal	860'000.00	69'660.00	929'660.00
1 Vorbereitungsarbeiten	170'000.00	13'770.00	183'770.00
11 Räumungen, Terrainvorbereitungen	20'000.00	1'620.00	21'620.00
113 Demontagen	20'000.00	1'620.00	21'620.00
113 Demontagen	20'000.00	1'620.00	21'620.00
Demontage bestendes Leitungsnetz	20'000.00		
15 Anpassungen an bestehenden Erschliessungsleitungen	150'000.00	12'150.00	162'150.00
151 Erdarbeiten	150'000.00	12'150.00	162'150.00
151 Erdarbeiten	150'000.00	12'150.00	162'150.00
Graben komplett um Becken, ohne Schadstoffe			
[Graben für kompletter Ersatz Ringleitungen, Vorlauf. 300lm.] 300 * 500	150'000.00		
2 Gebäude	314'000.00	25'434.00	339'434.00
21 Rohbau 1	32'000.00	2'592.00	34'592.00
211 Baumeisterarbeiten	32'000.00	2'592.00	34'592.00
211 Baumeisterarbeiten	32'000.00	2'592.00	34'592.00
[2x Beckenleitern versetzten (Sprung/Schwimmer)] 2 * 5000	10'000.00		
[1x neue Beckenleiter bei Sprunggruben] 1 * 8000	8'000.00		
[1x Leinenabtrennung Schwimmer zu Sprunggrube] 1 * 2000	2'000.00		
[1m Sprungplattform: Geländer anpassen, vorziehen] 1 * 4000	4'000.00		
[2 defekte Schieber Sprung/Schwimmer ausboren, Leitungen kontrollieren, Düsen einsetzen] 2 * 4000	8'000.00		
214 Montagebau in Holz	0.00	0.00	0.00
214 Montagebau in Holz	0.00	0.00	0.00
[] 0	0.00		
22 Rohbau 2	231'000.00	18'711.00	249'711.00
225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen	231'000.00	18'711.00	249'711.00
225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen	231'000.00	18'711.00	249'711.00
Mehrkosten Folienersatz, Folienabdichtung hinter best. Granitstein gezogen, Randdetail wieder hergestellt. ->keine Planerempfehlung	231'000.00		
23 EMSRL-Technik	0.00	0.00	0.00
234 Messtechnik	0.00	0.00	0.00
234 Messtechnik	0.00	0.00	0.00
237 Automation	0.00	0.00	0.00
237 Automation	0.00	0.00	0.00
25 Sanitäranlagen	51'000.00	4'131.00	55'131.00
252 Spezielle Sanitärapparate	51'000.00	4'131.00	55'131.00
252 Spezielle Sanitärapparate	51'000.00	4'131.00	55'131.00
Enthärtungsanlage	53'000.00		
Einbau Sanitär	15'000.00		
Anschluss Elektro	1'000.00		
Bauliches	1'000.00		
Einsparpotential Stetsalauf	-10'000.00		
Einsparpotential kl. Salzbehälter	-9'000.00		
3 Betriebseinrichtungen	103'500.00	8'383.50	111'883.50
35 Sanitäranlagen	103'500.00	8'383.50	111'883.50
359 Badewassertechnik	103'500.00	8'383.50	111'883.50
359 Badewassertechnik	103'500.00	8'383.50	111'883.50
[neue Leitungsführung VL, komplett Multibecken (ohne Plantsch) ->keine Planerempfehlung.] 300 * 250	75'000.00		

KAG / Objekt / Bezeichnung		Brutto	MWST	Netto
	<i>[neue Leitungsführung RL, nur ab Rücklauf Strang 3 (undicht)] 50 * 300</i>	15'000.00		
	<i>Schieber Entleerung Sprungbecken, wenn ohne Grabenarbeiten, neue Klappe im bestehenden Schacht, ausbohren Schieber vom Becken</i>	7'500.00		
	<i>[Entleerung Rutschbahnpumpenschacht mit Anschluss auf Kanalisation] 1 * 6000</i>	6'000.00		
4	Umgebung	65'500.00	5'305.50	70'805.50
42	Gartenanlagen	65'500.00	5'305.50	70'805.50
421	Gärtnerarbeiten	65'500.00	5'305.50	70'805.50
421	<i>Gärtnerarbeiten</i>	65'500.00	5'305.50	70'805.50
	<i>[Rasengittersteine statt Kiesweg auf Zufahrtsweg in Fahrspur] 110 * 100</i>	11'000.00		
	<i>[Strang 3, Holzdeck anpassen] 1 * 8500</i>	8'500.00		
	<i>[Neue Baumbepflanzung auf Liegewiese] 3 * 2000</i>	6'000.00		
	<i>[Nachtrag, Oberflächenarbeiten Ersatz Ringleitungen, Ausbesserungen Plattenweg, Rasen. Budget] 1 * 40000</i>	40'000.00		
5	Baunebenkosten	110'000.00	8'910.00	118'910.00
51	Bewilligungen, Gebühren	5'000.00	405.00	5'405.00
511	Bewilligungen, Baugespann, Gebühren	5'000.00	405.00	5'405.00
511	<i>Bewilligungen, Baugespann, Gebühren neue Verrohrung</i>	5'000.00	405.00	5'405.00
52	Muster, Kopien, Vervielfältigungen, Dokumentation	5'000.00	405.00	5'405.00
524	Vervielfältigungen, Plankopien	5'000.00	405.00	5'405.00
524	<i>Vervielfältigungen, Plankopien</i>	5'000.00	405.00	5'405.00
		5'000.00		
59	Übergangskonten für Honorare	100'000.00	8'100.00	108'100.00
599	Honorar GP	100'000.00	8'100.00	108'100.00
599	<i>Honorar GP ca.20% der BK</i>	100'000.00	8'100.00	108'100.00
		100'000.00		
9	Teuerung Hochbau, 23/03 bis 24/03	97'000.00	7'857.00	104'857.00
99	99	97'000.00	7'857.00	104'857.00
991	Reserven, Unvorhergesehenes	97'000.00	7'857.00	104'857.00
991	<i>Reserven, Unvorhergesehenes Reserven</i>	97'000.00	7'857.00	104'857.00
		97'000.00		